

Предварительный расчет сметы

Глубина скважины, м		50	м
Динамический уровень, м		20	м
Глубина опускания насоса, м		30	м
Водопотребление		0,6	м ³ /час
Давление		2,5-3,5	атм

Предварительный расчет стоимости бурения	труба		
металл	133	2 000	100 000
металл + пластик	133+117	2 400	120 000

Предварительная смета на обустройство

		Оборудование		
		ед.изм	Кол-во	Стоимость
Для скважины	Насос скважинный	шт	1	4 500р.
	Мембранный бак с полипропиленовым вкладышем 100 л	шт	0	0р.
	Блок управления (Реле давления, манометр, штуцер)	шт	0	0р.
	Пульт управления	шт	0	0р.
	Автоматика для нестабильного напряжения	компл	0	0р.
	Автоматика сухого хода	шт	0	0р.
	Кабель для автоматики	м	0	0р.
	Кабель пищевой погружной	м	0	0р.
	Кабель силовой ПВС [м]	м	0	0р.
	Стальной трос 4 (нерж.)	м	32	1 760р.
	Труба водопроводная ПНД 32 PN12	м	32	2 200р.
	Зажимы для троса	шт	4	480р.
	Клапан обратный	шт	1	800р.
	Переходник латунный	шт	0	0р.
Фитинги и запорная арматура на сумму [компл.]	компл	1	1 000р.	
Кабельная муфта герметичная	шт	0	0р.	
Ввод в дом	Труба водопроводная ПНД32 PN10	м	0	0р.
	Трубопровод для электрического кабеля в траншее ПНД 16-32мм	м	0	0р.
	Труба (гофротруба) для трубопровода в траншее 60-110мм	м	0	0р.
	Электрические коммуникации	шт	0	0р.
	Подогревающий кабель для ввода	м	0	0р.
	Фильтр 20"	шт	0	0р.
	Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.]	шт	0	0р.
Обустройство скважины	Кессон квадратный	шт	0	0р.
	Кессон квадратный утепленный	шт	0	0р.
	Кессон круглый	шт	0	0р.
	Поливочный кран	шт	0	0р.
	Кабель силовой ПВС [м]	м	0	0р.
	Скважинный адаптер	шт	0	0р.
	Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 [мм]	шт	1	3 800р.
	Гидроизоляция [компл.]	шт	0	0р.
Итого за оборудование руб.				14 540р.
		Монтажные работы		
Земляные работы	Траншея [м]	м	0	0р.
	Котлован	шт	0	0р.
	Обратная засыпка грунта [м]	м	0	0р.
Монтажные работы	Обвязка гидравлических коммуникаций	шт	1	5 000р.
	Прокол фундамента	шт	0	0р.
	Монтаж оголовка	шт	1	1 500р.
	Монтаж кессона	шт	0	0р.
	Монтаж адаптера	шт	0	0р.
	Монтаж насоса	шт	1	5 000р.
	Пуско-наладочные работы		1	2 000р.
Транспортные расходы			1	2 000р.
Итого монтажные работы [руб.]				15 500р.
Итого: за обустройство				30 040р.

Гарантия: насос - производителя(в среднем 2года), монтажные работы - 1 год

Подпись заказчика:

Предложение действительно в течении 10-ти дней
Телефон 8 (499) 390 87 10