

Предварительный расчет сметы

Глубина скважины, м		50	м
Динамический уровень, м		20	м
Глубина опускания насоса, м		30	м
Водопотребление		1,5-2,0	м ³ /час
Давление		2,5-3,5	атм

Предварительный расчет стоимости бурения		труба	
металл	133	2 000	100 000
металл + пластик	133+117	2 400	120 000

Предварительная смета на обустройство

		Оборудование			
		ед.изм	Кол-во	Стоимость	
Для скважины		Насос скважинный 3SD 1,8-20	шт	1	16 000р.
		Мембранный бак 100 л	шт	1	6 200р.
		Блок управления (Реле давления, манометр, штуцер)	шт	1	4 500р.
		Пульт управления	шт	0	0р.
		Автоматика для нестабильного напряжения	компл	0	0р.
		Автоматика сухого хода	шт	0	0р.
		Кабель для автоматики	м	0	0р.
		Кабель пищевой погружной	м	15	2 475р.
		Кабель силовой ПВС [м]	м	17	1 020р.
		Стальной трос 4 (нерж.)	м	32	1 760р.
		Труба водопроводная ПНД 32 PN12	м	32	2 200р.
		Зажимы для троса	шт	4	480р.
		Клапан обратный	шт	1	800р.
		Переходник латунный	шт	1	840р.
	Фитинги и запорная арматура на сумму [компл.]	компл	1	5 000р.	
	Кабельная муфта герметичная	шт	2	3 900р.	
Ввод в дом		Труба водопроводная ПНД32 PN10	м	0	0р.
		Трубопровод для электрического кабеля в траншее ПНД 16-32мм	м	0	0р.
		Труба (гофротруба) для трубопровода в траншее 60-110мм	м	0	0р.
		Электрические коммуникации	шт	0	0р.
		Подогревающий кабель для ввода	м	0	0р.
		Фильтр 20"	шт	0	0р.
		Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.]	шт	0	0р.
Обустройство скважины		Кессон квадратный	шт	1	22 000р.
		Кессон квадратный утепленный	шт	0	0р.
		Кессон круглый	шт	0	0р.
		Поливочный кран	шт	1	1 880р.
		Кабель силовой ПВС [м]	м	20	1 200р.
		Скважинный адаптер	шт	0	0р.
		Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø 133 [мм]	шт	1	3 800р.
		Гидроизоляция [компл.]	шт	0	0р.
Итого за оборудование руб.				74 055р.	
		Монтажные работы			
Земляные работы		Траншея [м]	м	0	0р.
		Котлован	шт	0	0р.
		Обратная засыпка грунта [м]	м	0	0р.
Монтажные работы		Обвязка гидравлических коммуникаций	шт	1	10 000р.
		Прокол фундамента	шт	0	0р.
		Монтаж оголовка	шт	1	1 500р.
		Монтаж кессона	шт	1	5 000р.
		Монтаж адаптера	шт	0	0р.
		Монтаж насоса	шт	1	10 000р.
		Пуско-наладочные работы		1	2 000р.
	Транспортные расходы		1	3 000р.	
	Итого монтажные работы [руб.]			31 500р.	
Итого: за обустройство				105 555р.	
Итого: за бурение и обустройство		133		205 555р.	
Итого: за бурение и обустройство		133+117		225 555р.	

Гарантия: насос - производителя(в среднем 2года), монтажные работы - 1 год

Подпись заказчика:

Предложение действительно в течении 10-ти дней
Телефон 8 (499) 390 87 10